

ドライブレコーダー

MiVue M820WD

機能追加と

ファームウェア更新手順

DAYTONA[®]

ファームウェアのアップデートで新しい機能が追加されます。

1 GPXトラック機能

「GPS exchange format」の略称で、アプリケーション間でGPSのデータをやり取りすることができるファイル形式となります。

位置情報やルート情報、移動履歴などをやり取りするうえで非常に便利なファイルです。GPXファイルは、地点(ウェイポイント)や軌跡(トラック)、ルート情報を保持しています。

単純な位置情報だけでなく、ある端末がどのような移動履歴をたどったのか(軌跡)や目的地へ行くための順路(ルート)といった情報を共有できる、非常に便利なファイル形式です。

最近では、GPXファイルを共有・作成するサービスとして、専用の地図アプリ(登山アプリやサイクリング用のアプリなど)もあります。代表的な例としては、「GoogleMap」にインポートする方法です。



1 PC版GoogleMapにログイン

2 保存済み

3 マイマップ

4 地図を作成

移動履歴を
表示できます

GoogleMapでは、GPXファイルをインポートし作成した移動履歴の地図の保存・登録ができます。

2 車両のバッテリー電圧表示

現在の車両の電圧を表示し、バッテリーの状態を確認できます。

更新ボタンを押すごとにその時の電圧を登録することができます。

100件を超えると古いデータが消され上書きされます。

※表示される電圧は、ドライブレコーダー本体へ入力されている電圧になります。



3 駐車監視設定

電源をOFFにする前に駐車監視機能を作動させる、させないをコントロールスイッチで設定できるようになります。



ファームウェア更新手順

ファームウェアの更新は、スマートフォンとドライブレコーダーをWi-Fi接続することで更新が可能です。

1 からの更新手順に従いファームウェアの更新を行ってください。

ご注意

- ・ファームウェアの更新中は絶対にドライブレコーダーの電源をOFFにしないでください。また、十分に電源が確保され途中でドライブレコーダーの電源が切れないようにご注意ください。更新中に電源が切れますとドライブレコーダーが破損する恐れがあります。
- ・ファームウェア更新データをダウンロードするためにスマートフォンがインターネットへ接続できる環境が必要です。また、データをダウンロードするためにモバイルデータ通信を使用しますと通信料がかかります。予めご了承ください。

1

アプリを起動します。
※まだスマートフォンとドライブレコーダーをWi-Fi接続しないでください。



2

右下の人のマークをタップします。




3

更新をタップ
※新しいファームウェアがあると「NEW」が表示されます。



4

ファームウェアの更新をタップ
※新しいファームウェアがあると「NEW」が表示されます。



5


ダウンロードをタップします。
※ファームウェア更新データをダウンロードするためにスマートフォンがインターネットへ接続できる環境が必要です。



ファームウェア更新手順


6

ダウンロードが開始されます。




7

OKをタップしてファームウェアのダウンロードが完了し、スマートフォン内にデータが保存されます。



8

左上の「<」でメニュー画面へ戻ります。



9

右下の人のマークに赤い●があることを確認します。




10

プルダウンしてスマートフォンとドライブレコーダーをWi-Fi接続します。
※コントロールスイッチのボタンを1回短く押して青色LEDが点灯していることを確認してください。



青色LED
=Wi-Fi ON



11

Wi-Fi接続が完了したら「ファームウェアの更新」のポップアップが表示されるので「更新」をタップします。



ファームウェア更新手順


12

現在のバージョン
VT28.C6.5D.NJ1AT.21
最新バージョン
VT51.F0.67.NJ1AT.21
であることを確認して
から「更新」をタップし
ます。



13

「更新」をタップすると
スマートフォンからドラ
イブレコーダーへ更新
データの転送が開始さ
れます。
※アップロード中は絶対
にドライブレコーダー
の電源を切らないで
ください。ドライブレコ
ーダーが破損します。



14

・アップロードが完了し
たら「OK」をタップし
ます。
・ファームウェア更新が
自動で開始されます。
・ドライブレコーダーが
自動で再起動します。
・更新は完了です。
※ファームウェアの更
新中はドライブレコー
ダーが再起動するまで
電源を絶対に切らな
いください。



15

Wi-Fiを再接続すると
メニュー画面に「車両
のバッテリー電圧」の
ボタンが追加されてい
ます。



16

「情報」からファーム
ウェアのバージョンを
確認します。



17

ファームウェアが
VT51.F0.67.NJ1AT.21
なっていたら正常に更
新が完了しています。



ファームウェア更新手順

18

メニュー画面に戻り、「設定」をタップします。



19

ファームウェア更新後は「工場出荷時の設定に戻す」をタップし、工場出荷時の設定にリセットしてから使用してください。

※工場出荷時の設定にリセットしないと正常に設定項目が表示されない場合があります。

※工場出荷時の設定にリセットしても更新したファームウェアはリセットされません。

